

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЩИНА РАКОВСКИ гр. РАКОВСКИ Пловдивска обл.
Вх. № 262607-1
Получено на 12.07.2018 г.

14:28:07


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“ във връзка с предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрыта спортна инфраструктура и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ
"РОДОПСТРОЙ-97" ООД, ЕИК 108034169,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ,
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ПК 6800 ГР. МОМЧИЛГРАД, УЛ. "МАКАЗА"
№ 2А
ТЕЛЕФОН: +359 361 6774
ФАКС: +359 361

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,


След запознаване с Поканата за представяне на оферта с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по СМР за обект: „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем, общ. Раковски“.

Нашето предложение съобразно Техническата спецификация е, както следва:
Организация на строителния процес

Етап 1: Подготвителни работи

Подготвителният етап включва изпълнението на всички дейности, необходими за успешното стартиране на строителството. Тези дейности включват:

- Среща с Възложителя и проектантите за представяне на ръководния екип за изпълнение на строителството и запознаване на екипа с предмета на поръчката и изискванията за изпълнението ѝ.
- Работна среща на техническите ръководители с проектантския екип за уточняване на изискванията им;
- Среща с експлоатационните предприятия, запознаване със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажните работи и тяхното трасиране. Уточняване на начина на комуникация със стопанисващите дружества в случай на евентуални аварии
- Подготовка на документи за подписване на протокол Образец 2;
- Подписване на договор за охрана на строителната площадка
- Предложение за одобрение на информационни табели, изработката им и монтаж на видни места;
- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали;
- Уточняване на местата за депониране на земни маси, строителни отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им;
- Изграждане на временно строително селище, включващо:
 - Изграждане на временни подходи за вход и движение на механизацията в площадката;
 - Изграждане на временна строителна площадка;
 - Изграждане на временни помещения за офиси на персонала и санитарно-битови нужди;
 - Изграждане на необходимите покрити и открити складови зони за инструменти, механизация и материали;
 - Осигуряване на временно електрозахранване, водоснабдяване, интернет връзка и др.;
 - Осигуряване на охрана на площадката;
 - Отводняване на площадката;



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



**ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**

- Изграждане на автомивки за механизация, ако е необходими.

Преди същинското начало на строителството се изпълняват и следните допълнителни дейности:

- Провеждане на инструктажи по ЗБУТ на целия персонал, включен в изпълнението на обекта;
- Посещение на площадката и запознаване на персонала с работата по проекта;
- Подготовка и представяне на Възложителя на актуализиран график за изпълнение;
- Изясняване на местоположението на всякакъв вид подземни комуникации и проводи със съответни експлоатационни дружества.

Всички подготвителни работи се изпълняват съгласно изискванията на Възложителя, тръжната документация и действащите нормативи и разпоредби.

Етап 2: Изпълнение на строителството

По време на строителство се изпълняват следните видове строително-монтажни работи:

Дейности, които съпътстват строително-монтажните работи, включват:

- Изготвяне на документи по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. Съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, снимки и други);
- Прилагане и контрол на мерки, съгласно изискванията на ЗБУТ;
- Прилагане на мерки за осигуряване на качествено изпълнение на строителството;
- Прилагане на мерки за комуникация и публичност;
- Прилагане на мерки по опазване на околната среда;
- Прилагане на мерки за намаляване на затрудненията и неудобствата на жителите на гр. Първомай;
- Провеждане на срещи за отразяване напредъка на работите.


При изпълнение на СМР, се спазват изискванията на ЗУТ, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към изпълняваните дейности.

Изпълнението на строежа ще е в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

При изпълнението на строителните и монтажните работи се влагат материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите и изискванията на изготвените проекти. Използват се само нови неупотребявани материали, оборудване и др. отговарящи на изискванията;

В процеса на изпълнение на СМР се изработва и съхранява екзекутивната документация, както и документация, необходима за издаване на удостоверение по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър и другата необходима техническа документация по изпълнението на строежа - чертежи, описания, изчисления, съгласувателни писма и записи и всякаква друга документация, която обосновава извършените работи. Същата се съхранява и предоставя при поискване от контролни органи, като се оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Етап 3: Предаване и приемане на обекта



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Този етап включва следните дейности:

- Събиране на екзекутивна документация за изпълнението на строителството и предаването ѝ на Възложителя и Надзора.
- Извършване на демобилизация, включваща разрушаване на останалото временно строителство, почистване на обекта и околностите му и възстановяване на евентуални нанесени щети на трети лица.
- Оглед на обекта от Възложителя.
- Съставяне и предаване на актове и протоколи по наредбата.

Определят се следните дейности като ключови моменти в изпълнението ѝ :


- Влизане в сила на Договора.
- Получаване на възлагателното писмо и представяне на всички необходими документи за целите на строителството от Възложителя.
- Подписване на Протокол образец 2/2а.
- Изпълнение на строително-монтажни работи.
- Съпътстващи строително-монтажните работи ключови дейности:
 - Изготвяне на документи по време на строителството (съставяне на протоколи по Наредба 3, асфалтови и бетонови дневници, измервателни протоколи, описи и др. съгласно ЗУТ, помощни документи, снимки и други);
 - Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
 - Монтаж и демонтаж на огради, укрепвания и всички други мерки, съгласно изискванията на ЗБУТ;
 - Изготвяне на екзекутивна документация;
- Изготвяне на Окончателен доклад от Строителния надзор/ Консултанта;
- Съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

10.07.2018 г.
Красимир Бочков



РОДОПСТРО



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на дейностите по извършване на СМР за обект: „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“, във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрыта спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ
"РОДОПСТРОЙ-97" ООД, ЕИК 108034169,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ,
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ПК 6800 ГР. МОМЧИЛГРАД, УЛ. "МАКАЗА"
№ 2А
ТЕЛЕФОН: +359 361 6774
ФАКС: +359 361

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово* предложение:

*Посоченото ценово предложение е по актуални пазарни цени и срокът на офертата е 1 месец.

№	Вид СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"				
	ЗИДАРСКИ ДЕЙНОСТИ				
1	Тухлена зидария 25 см	m ³	21.10	128.29	2706.92
2	Тухлена зидария 12см	m ³	10.40	35.40	368.16
	МАЗАЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ				
3	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани	m ²	460.00	13.18	6062.80
	ШПАКЛОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ				
4	Полагане гипсова шпакловка по измазани стени и тавани	m ²	460.00	8.09	3721.40
5	Обръщане на вътрешна шпакловка около отвори	m'	73.60	3.32	244.35
	БОЯДЖИЙСКИ ДЕЙНОСТИ				
6	Полагане латексов грунд по стени и тавани	m ²	460.00	2.30	1058.00
7	Полагане на латекс - три ръце по стени и тавани	m ²	460.00	5.80	2668.00
	НАСТИЛЪЧНИ ДЕЙНОСТИ				
8	Полагане на плочи противоплъзгащ гранитогрес по под на теракол	m ²	189.00	50.30	9506.70
9	Полагане на противоплъзгащи теракотни плочи по под на теракол	m ²	31.05	50.30	1561.82
10	Полагане на фаянсови плочи върху теракол по стени в санитарни помещения	m ²	98.60	50.30	4959.58
11	Полагане на пердашена циментова замазка по под	m ²	583.10	16.97	9895.21
12	Полагане на спортна саморазливна акрилна настилка	m ²	342.00	47.80	16347.60
13	Доставка и монтаж на тактилна настилка	m ²	8.65	48.42	418.83
14	Изпълнение на настилка от противоплъзгащ мразоустойчив гранитогрес по външни рампа, стълби и площадки	m ²	12.40	50.30	623.72
	ГИПСОКАРТОН				

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

15	Доставка и монтаж на система от пожароустойчив гипсокартон едностранно с алуминиева носеща конструкция и необходимите крепежни елементи за затваряне на фуги между стени и ограждащите термопанели	m ²	22.50	35.70	803.25
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ					
16	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS- 10 см. вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа по стени на "топлата връзка"	m ²	12.00	60.40	724.80
17	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS- 5 см. вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа по цокъл на физкултурен салон	m ²	43.00	60.00	2580.00
18	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 10 см. за цокъл на "топла връзка", вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило	m ²	8.20	65.90	540.38
19	Полагане на външна силикатна мазилка върху мрежа по цокли и топла връзка	m ²	63.20	23.00	1453.60
20	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 10 см. за изолиране по покривна плоча на "топла връзка"	m ²	31.00	22.00	682.00
21	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 2 см. за обръщане при прозорци и калкан, вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа	m ²	5.89	25.00	147.25
22	Полагане на топлоизолация XPS 5sm под армирана бетонова настилка и СТБ плоча на ниво терен.	m ²	625.00	13.70	8562.50
23	Полагане на хидроизолационно фолио под и над топлоизолацията под плочата на ниво терен	m ²	625.00	2.69	1681.25
ОКАЧЕНИ ТАВАНИ					
24	Доставка и монтаж на окачен таван	m ²	164.00	43.76	7176.64
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО ФАСАДИ					
25	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - пет камерен профил, отваряеми - по спецификация	m ²	143.50	174.55	25047.93
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ					
26	Доставка и монтаж на алуминиеви външни врати и прозорци, с прекъснат термомост, по спецификация	бр.	29.90	190.80	5704.92

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА					
27	Доставка и монтаж на алум. Дограма за врати и прозорци	m ²	22.40	152.10	3407.04
ПОКРИВНИ ДЕЙНОСТИ					
28	Доставка и монтаж на пароиоляционнo фoлио за защита на топлоиоляцията на "топла връзка"	m ²	31.00	2.30	71.30
29	Доставка и полагане на циментова замазка над топлоиоляцията на покрива на "топла връзка"	m ²	31.00	19.75	612.25
30	Доставка и монтаж на хидроиоляция усилен воалит със и без посипка- 2 пласта "топла връзка"	m ²	31.00	22.10	685.10
31	Доставка и монтаж на ограждаща система от стенни сандвич панели с пълнеж минерална вата , 14см.	m ²	456.20	48.10	21943.22
32	Доставка и монтаж на ограждаща система от покривни сандвич панели с пълнеж минерална вата , 16см.	m ²	498.00	49.90	24850.20
33	Доставка и монтаж на улици към ограждащата система	m'	49.20	26.53	1305.28
34	Доставка и монтаж на водосточни тръби към ограждащата система от сандвич панели	m'	46.20	27.35	1263.57
35	Доставка и монтаж на водосборни казанчета към ограждащата система от сандвич панели	бр.	6.00	34.60	207.60
36	Доставка и монтаж на улици към "топла връзка"	m'	16.30	26.49	431.79
37	Доставка и монтаж на водосточни тръби към към "топла връзка"	m'	5.80	28.63	166.05
38	Доставка и монтаж на водосборни казанчета към "топла връзка"	бр.	2.00	35.28	70.56
ДРУГИ					
39	Оформяне на фуга между "топла връзка" и съществуващо училище и между "топла връзка" и физкултурен салон - вертикално и хоризонтално с профили, уплътнители и лепило	m'	32.10	21.93	703.95
40	Доставка и монтаж на стълбищен парапет за вътрешен монтаж с две ръкохватки с Н=95см и Н=65см	m'	6.00	115.05	690.30
41	Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания	бр.	1.00	2530.00	2530.00
42	Доставка и монтаж на стълбищни парапети за външни стълбища с две ръкохватки с Н=95см и Н=65см	m'	9.00	138.84	1249.56
43	Доставка и монтаж на прахови пожарогасители	бр.	2.00	42.63	85.26
44	Доставка и монтаж на пожарогасители с вода	бр.	2.00	42.63	85.26

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

45	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за хора с увреждания в тоалетна към съблекалня	бр.	1.00	128.29	128.29
46	Доставка и монтаж на седалка за баня в душ-кабини за хора с увреждания	бр.	1.00	253.48	253.48
47	Доставка и монтаж на дръжка за баня в душ-кабини за хора с увреждания	бр.	1.00	98.49	98.49
48	Доставка и монтаж на кабина за преобличане	бр.	1.00	224.51	224.51
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
49	Направа на машинен изкоп				
50	Направа на ръчен изкоп с дълбочина 10см	m ³	363.20	6.21	2255.47
51	Направа на обратен насип от трошен камък, уплътнен на пластове по 20см до достигане на еластичен модул 90 МРа	m ³	46.00	22.36	1028.56
		m ³	13.50	43.97	593.60
КОФРАЖНИ РАБОТИ					
52	Кюфраж на единични фундаменти, колони и подколоници, греди, бордове, плочи и др. стб. Елементи	m ²	489.30	19.88	9727.28
БЕТОНОВИ РАБОТИ					
53	Подложен бетон клас С12/16	m ³	8.30	104.70	869.01
54	Бетон клас С25/30 за стоманобетонни елементи	m ³	81.76	128.29	10488.99
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ					
55	Армировка за стб.елементи	kg	13 442.80	1.84	24734.75
СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ					
56	Метална конструкция от стомана S235JR по БДС EN 10034	kg	23 734.00	3.00	71202.00
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ					
57	Антикорозионна защита на стоманена конструкция	m ²	490.00	4.35	2131.50
ПОЖАРОЗАЩИТА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ					
58	Пожарозащита на стоманена конструкция	m ²	490.00	33.11	16223.90
ЧАСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА"					
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
59	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10 мм ²	m'	22.00	15.00	330.00
60	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 мм ²	m'	37.00	10.00	370.00
61	Доставка и полагане кабел СВТ 5x2,5 мм ²	m'	43.00	6.30	270.90

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

62	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм ²	м'	40.00	7.45	298.00
63	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм ²	м'	400.00	4.10	1640.00
64	Доставка и полагане на кабел СВТ 2x1 мм ²	м'	150.00	1.86	279.00
65	Доставка и полагане на кабел NHXN-FE I80/E30 3x1,5 мм ²	м'	20.00	2.79	55.80
66	Доставка и полагане на кабел NHXN-FE I80/E30 3x2,5 мм ²	м'	35.00	4.35	152.25
67	Свързване на съоръжения с кабел със сечение до 2,5мм ²	бр.	29.00	1.55	44.95
68	Свързване на съоръжения с кабел със сечение над 2,5мм ²	бр.	2.00	2.00	4.00
69	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16 (вътрешно)	м'	100.00	2.30	230.00
70	Доставка и монтаж на негорима гофрирана тръба ф16 (вътрешно)	м'	50.00	3.00	150.00
71	Доставка и монтаж на плътна кабелна скара 100/60 с капак	м'	32.00	6.62	211.84
72	Доставка и монтаж на плътна кабелна скара 50/35 с капак	м'	18.00	4.35	78.30
73	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60 (вертикала)	м'	4.00	6.40	25.60
74	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж - обикновен	бр.	6.00	6.00	36.00
75	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж - влагозащитен	бр.	2.00	6.93	13.86
76	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	2.00	5.50	11.00
77	Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP-44 за открит монтаж	бр.	4.00	6.70	26.80
78	Доставка и монтаж на конзолни кутии	бр.	6.00	4.15	24.90
79	Доставка и монтаж на двойни конзолни кутии	бр.	1.00	6.40	6.40
80	Доставка и монтаж на тройни конзолни кутии	бр.	1.00	7.35	7.35
81	Доставка и монтаж на двойни декоративни рамки	бр.	1.00	3.60	3.60
82	Доставка и монтаж на тройни декоративни рамки	бр.	1.00	4.95	4.95
83	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	10.00	4.95	49.50
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
84	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 71W, IP-66 за монтаж на скара	бр.	30.00	84.84	2545.20
85	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 30W, IP-54 за открит монтаж	бр.	7.00	70.35	492.45
86	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 39W, за вграждане	бр.	9.00	65.18	586.62
87	Доставка и монтаж на таванно осветително тяло до 20W, IP44	бр.	2.00	46.50	93.00
88	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 7W, 12V, IP-44	бр.	6.00	12.00	72.00

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

89	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 8W, 220V, IP-44	бр.	8.00	12.90	103.20
90	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 24W, 220V, IP-44	бр.	6.00	14.28	85.68
91	Доставка и монтаж на улично осветително тяло 40W, IP-65, к-т с рогатка за монтаж на фасада	бр.	9.00	74.49	670.41
92	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуация с светодиодна лампа 4W, IP-44, „Посока“	бр.	14.00	30.00	420.00
93	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуация със светодиодна лампа 4W, IP-44, „Изход“	бр.	3.00	27.93	83.79
94	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, с минимална мощност 50W	бр.	2.00	43.45	86.90
95	Доставка и монтаж на PIR датчик на 360 градуса, IP31	бр.	6.00	18.65	111.90
96	Доставка и монтаж на фотодатчик	бр.	1.00	25.80	25.80
97	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	9.00	5.30	47.70
98	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж	бр.	2.00	6.64	13.28
99	Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж	бр.	2.00	6.64	13.28
100	Доставка и монтаж на конзолни кутии	бр.	9.00	4.15	37.35
101	Доставка и монтаж на двойни конзолни кутии	бр.	1.00	6.40	6.40
102	Доставка и монтаж на тройни конзолни кутии	бр.	1.00	7.35	7.35
103	Доставка и монтаж на двойни декоративни рамки	бр.	1.00	3.60	3.60
104	Доставка и монтаж на тройни декоративни рамки	бр.	1.00	4.70	4.70
105	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 50/35	м'	125.00	5.60	700.00
106	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф13мм(вътрешно)	м'	150.00	1.76	264.00
107	Доставка и монтаж на негорима гофрирана тръба ф13мм(вътрешно)	м'	200.00	1.76	352.00
108	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм2	м'	550.00	1.76	968.00
109	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x1мм2	м'	30.00	2.48	74.40
110	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 2x1,0мм2	м'	12.00	2.38	28.56
111	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	20.00	4.97	99.40
112	Направа на дребна метална констукция за защита на осв. тела във физкултурен салон	кг.	100.00	7.15	715.00
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
113	Доставка и монтаж на комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½'', 3м.дълги	бр.	5.00	91.04	455.20
114	Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 40/4мм	м'	45.00	8.25	371.25

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

115	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници Ø8мм, вкл. държачи	м'	160.00	15.44	2470.40
116	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници Ø8мм, изолирани, вкл. крепежи (токоотводи)	м'	42.00	18.55	779.10
117	Доставка и монтаж на метална клемна кутия	бр.	4.00	22.80	91.20
118	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр.	4.00	49.71	198.84
СЪОРЪЖЕНИЯ					
119	Доставка на табло РТф по схема				
120	Монтаж на табло РТф	к-т	1.00	744.91	744.91
121	Доставка на допълнителна апаратура в табло РТкот по схема	к-т	1.00	135.99	135.99
122	Монтаж на допълнителна апаратура в табло РТкот по схема	к-т	1.00	445.15	445.15
123	Доставка на допълнителна апаратура в табло ГРТ по схема	к-т	1.00	125.04	125.04
124	Монтаж на допълнителна апаратура в табло ГРТ по схема	к-т	1.00	641.70	641.70
125	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	к-т	1.00	642.73	642.73
126	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕКТА	к-т	1.00	725.51	725.51
	ЧАСТ "ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ"	к-т	1.00	642.90	642.90
	ДОСТАВКА И ОБОРУДВАНЕ				
127	Конвенционален контролен панел за мин. 2бр. линии, к-т с токозахранващо устройство	к-т	1.00	300.03	300.03
128	Акумулаторни батерии 12V	бр.	2.00	33.71	67.42
129	Конвенционален оптично-димен детектор	бр.	6.00	19.73	118.38
130	Конвенционален термичен детектор	бр.	22.00	30.04	660.88
131	Основа за конвенционални детектори	бр.	28.00	12.48	349.44
132	Изнесен светлинен индикатор за датчик	бр.	5.00	9.33	46.65
133	Сирена вътрешна, конвенционална	бр.	4.00	41.40	165.60
134	Сирена с флаш-лампа - за външен монтаж	бр.	1.00	70.43	70.43
135	Основа за сирени	бр.	4.00	14.62	58.48
136	Телефонен дайлер	бр.	1.00	49.69	49.69
137	Доставка на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм ²	м'	440.00	1.76	774.40
138	Доставка на гофрирани тръби ф20мм	м'	100.00	2.28	228.00
139	Доставка на гладки тръби ф20мм	м'	11.00	1.97	21.67
МОНТАЖ И ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ					
140	Монтаж, програмиране и пуск на конвенционален контролен панел за мин. 2бр. линии, к-т с токозахранващо устройство	к-т	1.00	124.15	124.15
141	Монтаж на акумулаторни батерии 12V	бр.	2.00	4.39	8.78

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

142	Монтаж и пуско-наладъчни работи на конвенционален оптично-димен детектор	бр.	6.00	4.15	24.90
143	Монтаж и пуско-наладъчни работи на конвенционален термичен детектор	бр.	22.00	4.15	91.30
144	Монтаж и пуско-наладъчни работи на основа за конвенционални детектори	бр.	28.00	4.15	116.20
145	Монтаж и пуско-наладъчни работи на изнесен светлинен индикатор за датчик	бр.	5.00	4.15	20.75
146	Монтаж и пуско-наладъчни работи на сирена вътрешна, конвенционална	бр.	4.00	14.49	57.96
147	Монтаж и пуско-наладъчни работи на сирена с флаш-лампа - за външен монтаж	бр.	1.00	12.45	12.45
148	Монтаж и пуско-наладъчни работи на основа за сирени	бр.	4.00	8.30	33.20
149	Монтаж и пуско-наладъчни работи на телефонен дайлър	бр.	1.00	16.57	16.57
150	Полагане на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм2 над двойни тавани и по метална конструкция	м'	340.00	2.41	819.40
151	Изтегляне на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм2 в тръба	м'	100.00	1.24	124.00
152	Монтаж на гофрирани тръби ф20мм	м'	100.00	0.93	93.00
153	Монтаж на гладки тръби ф20мм	м'	11.00	0.93	10.23
154	Настройка на системата	бр.	1.00	227.61	227.61
155	72 часова пробна експлоатация	бр.	1.00	248.76	248.76
	ЧАСТ "ОВК"				
	ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ФИЗКУЛТИРЕН САЛОН				
156	Доставка и монтаж на Осов вентилатор за стенен монтаж 2500m ³ /h; 65Pa	бр.	2.00	222.44	444.88
157	Доставка и монтаж на Гравитационна клапа за осов вентилатор с размери 450x450 mm	бр.	2.00	77.00	154.00
158	Доставка и монтаж на Дестрификационен осов вентилатор Ø800 mm, 9000m ³ /h		2.00	745.00	1490.00
159	Метална конструкция				
160	Табло управление	кг.	15.00	11.32	169.80
	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ЗАЛА ТАНЦИ ГИМНАСИКА				
161	Доставка и монтаж на Водна циркуляционна помпа за с дебит Q= 6 m ³ /h; H= 5,5 mH ₂ O	бр.	1.00	444.88	444.88

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

162	Топловъздушен апарат за монтаж на стена 12kW с топлоносител вода 60 / 40 / 22 °C с далекобойност 15 m. с термостат включително окабеляване	бр.	5.00	435.42	2177.10	
163	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN25	бр.	10.00	8.53	85.30	
164	Доставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	10.00	23.82	238.20	
165	Доставка и монтаж на Спирателен кран с дренаж DN25	бр.	10.00	8.84	88.40	
166	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN65	бр.	3.00	35.20	105.60	
167	Доставка и монтаж на Филтър DN65	бр.	1.00	46.63	46.63	
168	Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65	бр.	1.00	36.30	36.30	
169	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø75x12,5 (DN65), микропореста гума с	м.л.	50.00	20.14	1007.00
170	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø63x10,5 (DN50), микропореста гума с	м.л.	38.00	17.42	661.96
171	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø50x8,3 (DN40), микропореста гума с	м.л.	52.00	12.65	657.80
172	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø40x6,7 (DN32), микропореста гума с	м.л.	35.00	10.27	359.45
173	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø32x5,4 (DN25), микропореста гума с	м.л.	42.00	8.71	365.82
174	Доставка и монтаж на коляно 90°	за тръба PPR Ø32 mm	бр.	22.00	2.40	52.80
175	Доставка и монтаж на коляно 90°	за тръба PPR Ø50 mm	бр.	10.00	3.31	33.10
176	Доставка и монтаж на коляно 90°	за тръба PPR Ø75 mm	бр.	14.00	5.29	74.06
177	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø75/63 mm	бр.	2.00	4.36	8.72
178	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø75/50 mm	бр.	2.00	4.04	8.08
179	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø63/50 mm	бр.	2.00	3.42	6.84
180	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø63/32 mm	бр.	6.00	3.32	19.92
181	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø50/40 mm	бр.	6.00	3.27	19.62
182	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø50/32 mm	бр.	8.00	3.22	25.76
183	Доставка и монтаж на преход за тръба	PPR Ø40/32 mm	бр.	10.00	3.01	30.10
184	Доставка и монтаж на тройник за тръба	PPR Ø75/Ø75/Ø75 mm	бр.	2.00	6.42	12.84
185	Доставка и монтаж на тройник за тръба	PPR Ø63/Ø63/Ø63 mm	бр.	6.00	5.29	31.74
186	Доставка и монтаж на тройник за тръба	PPR Ø50/Ø50/Ø50	бр.	10.00	4.98	49.80

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

	mm					
187	Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR $\varnothing 40/\varnothing 40/\varnothing 40$	бр.	2.00	4.56	9.12	
188	Хидравлична проба тръбна мрежа					
189	Метална конструкция	бр.	1.00	248.31	248.31	
190	Доставка и монтаж на Табло управление	kg.	150.00	7.12	1068.00	
	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ САНИТАРНИ И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕТА, ТОПЛА ВРЪЗКА	бр.	1.00	186.24	186.24	
191	Водна циркулационна помпа с дебит $Q=0.8$ м ³ /h; $H=3,0$ мН20	бр.	1.00	248.30	248.30	
192	Доставка и монтаж на колекторно табло за открит монтаж, комплект подаващ колектор 1" с 12 извода 1/2" и връщащ колектор 1" с 12 извода 1/2" . Колекторите са окомплектовани с автоматичен обезвъздушител, спирателни кранове 1"- 2бр, мини сферични кранчета 1/2"- 24бр., адаптор 1/2"- $\Phi 16 \times 2$ -24бр., метална колекторна кутия	бр.	1.00	212.59	212.59	
193	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 20 глидера със строителна височина $H=300$ mm и отоплителна мощност $Q_{от.}=1000$ W, при режим на топлоносителя 60/40/18°C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, монтажни стойки.	бр.	2.00	424.61	849.22	
194	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 6 глидера със строителна височина $H=500$ mm и отоплителна мощност $Q_{от.}=300$ W, при режим на топлоносителя 60/40/25°C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, монтажни стойки.	бр.	2.00	352.61	705.22	
195	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 6 глидера със строителна височина $H=800$ mm и отоплителна мощност $Q_{от.}=420$ W, при режим на топлоносителя 60/40/25°C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, монтажни стойки.	бр.	2.00	295.57	591.14	
196	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 16 глидера със строителна височина $H=800$ mm и отоплителна мощност $Q_{от.}=1600$ W, при режим на топлоносителя 60/40/18°C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, монтажни стойки.	бр.	2.00	393.74	787.48	

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

197	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 16 глидера със строителна височина $H=800$ mm и отоплителна мощност $Q_{от.}=1360$ W, при режим на топлоносителя 60/40/22°C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен обзвъздушител, монтажни стойки.	бр.	2.00	280.13	560.26	
198	Доставка и монтаж на Полиетиленова тръба с алуминиева вложка $\varnothing 16 \times 2$ в гофриран шлаух.	л.м.	571.00	4.03	2301.13	
199	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN25	бр.	3.00	3.22	9.66	
200	Доставка и монтаж на Автоматичен обзвъздушител 1/2"	бр.	2.00	15.32	30.64	
201	Доставка и монтаж на Филтър DN25	бр.	1.00	12.65	12.65	
202	Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN25	бр.	1.00	10.17	10.17	
203	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина $b=9$ mm.	PPR $\varnothing 32 \times 5,4$ (DN25), микропореста гума с	м.л.	15.00	7.16	107.40
204	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина $b=9$ mm.	PPR $\varnothing 32 \times 5,4$ (DN20), микропореста гума с	м.л.	25.00	7.15	178.75
205	Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR $\varnothing 25$ mm	бр.	18.00	2.91	52.38	
206	Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR $\varnothing 32$ mm	бр.	4.00	3.22	12.88	
207	Доставка и монтаж на преход за тръба PPR $\varnothing 32/25$ mm	бр.	2.00	5.03	10.06	
208	Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR $\varnothing 35/\varnothing 32/\varnothing 32$ mm	бр.	2.00	5.39	10.78	
209	Хидравлична проба тръбна мрежа					
210	Метална конструкция	бр.	1.00	341.43	341.43	
	БГВ	kg.	20.00	7.40	148.00	
211	Доставка и монтаж на Водна циркуляционна помпа с дебит $Q=8.2$ м ³ /ч; $H=4$ mH ₂ O	бр.	1.00	268.99	268.99	
212	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN32	бр.	5.00	5.51	27.55	
213	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN32	бр.	1.00	7.87	7.87	
214	Доставка и монтаж на филтър DN32	бр.	1.00	12.85	12.85	
215	Доставка и монтаж на Водогресен бойлер с две серпентини за вертикален подов монтаж с обем 1500L и ел. нагревател 12 kW	бр.	1.00	1862.30	1862.30	
216	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина $b=9$ mm.	PPR $\varnothing 40 \times 6,7$ (DN25), микропореста гума с	м.л.	16.00	13.96	223.36
217	Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR $\varnothing 40$ mm	бр.	10.00	2.82	28.20	
218	Хидравлична проба тръбна мрежа	бр.	1.00	206.93	206.93	

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

219	Метална конструкция					
220	Доставка и монтаж на Табло управление	kg.	10.00	7.13	71.30	
	ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР	бр.	1.00	413.85	413.85	
221	Доставка и монтаж на Водна циркуляционна помпа с дебит Q=8.2 m ³ /h; H= 4 Мh20	бр.	1.00	268.99	268.99	
222	Доставка и монтаж на комплект изолирани Колектори водосъбирател и водоразпределител DN200; всеки окомплектован със: -2 бр. извода DN65 с фланци и контрафланци; -3 бр. извода DN32 с фланци и контрафланци; -3 бр. извода DN25 с фланци и контрафланци -дренаж -манометър -термометър -обезвъздушител -монтажни -изолация	бр.	2.00	786.83	1573.66	
	опори					
223	Доставка и монтаж на глидер за съществуващ нафтов котел включително и монтажен комплект	бр.	2.00	125.72	251.44	
224	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 250л.	бр.	1.00	414.09	414.09	
225	Доставка и монтаж на прсизолирана тръба DN65	л.м.	25.00	25.66	641.50	
226	Доставка и монтаж на коляно 90° за прсизолирана тръба DN65	бр.	4.00	12.47	49.88	
227	Доставка и монтаж на тръба топлоизолирана с изолация от дебелина б=9 mm.	PPR Ø75x12,5 (DN65), микропореста гума с	м.л.	20.00	24.85	497.00
228	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN65	бр.	5.00	22.19	110.95	
229	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN65	бр.	1.00	20.11	20.11	
230	Доставка и монтаж на филтър DN65	бр.	1.00	18.66	18.66	
231	Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR Ø75 mm	бр.	16.00	12.46	199.36	
232	Изкоп на канал за полагане на прсизолирани тръби	м.л.	15.00	11.40	171.00	
233	Метална конструкция	kg.	30.00	6.74	202.20	
234	Доставка и монтаж на Табло управление	бр.	1.00	181.06	181.06	
	ЧАСТ "ВнК"					
	ВОДОПРОВОД					
235	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN 16atm, за студена вода	м'	30.00	9.31	279.30	

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

236	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø25mm, PN 16atm, за студена вода	m'	30.00	10.88	326.40
237	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø32mm, PN 16atm, за студена вода	m'	16.00	16.57	265.12
238	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø40mm, PN 16atm, за студена вода	m'	25.00	23.31	582.75
239	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø20mm, PN 20atm, за топла вода	m'	41.00	9.88	405.08
240	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø25mm, PN 20atm, за топла вода	m'	32.00	11.40	364.80
241	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø32mm, PN 20atm, за топла вода	m'	32.00	17.09	546.88
242	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø40mm, PN 20atm, за топла вода	m'	20.00	23.83	476.60
243	Полиетиленови тръби(PE-HD) , вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø50mm, PN 16atm, за студена вода	m'	5.00	27.98	139.90
244	Сферичен СК Ø1/2" (Ø20 mm)	бр.	2.00	13.72	27.44
245	Сферичен СК Ø3/4" (Ø25 mm)	бр.	9.00	15.65	140.85
246	Сферичен СК Ø1" (Ø32 mm)	бр.	1.00	19.58	19.58
247	Сферичен СК с изпразнител Ø 3/4" (Ø25 mm)	бр.	1.00	15.97	15.97
248	Сферичен СК с изпразнител Ø 1" (Ø32 mm)	бр.	3.00	20.00	60.00
249	Сферичен СК с изпразнител Ø11/ 2" (Ø40 mm)	бр.	3.00	25.80	77.40
250	Сферичен СК с изпразнител 2"	бр.	1.00	44.54	44.54
251	Обратен клапан Ø 1" (Ø32 mm)	бр.	1.00	14.57	14.57
252	Обратен клапан Ø11/2"(Ø40 mm)	бр.	1.00	19.69	19.69
253	Клапан за тоалетно казанче	бр.	4.00	7.80	31.20
254	СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - тип "сediaщ", СК Ф20- 26р.	бр.	3.00	95.20	285.60
255	СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА за инвалиди - тип "сediaщ", СК Ф20- 26р.	бр.	1.00	95.37	95.37
256	СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА /техническо пом./	бр.	1.00	95.37	95.37
257	МЕКИ ВРЪЗКИ (за смесителни батерии) 3/4" L=0.60 cm	бр.	6.00	12.09	72.54

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

258	СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ		бр.	5.00	136.59	682.95
259	СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ за инвалиди		бр.	1.00	136.84	136.84
260	СМЕСИТЕЛ АУСГУСТ		бр.	1.00	95.45	95.45
261	Бойлер вертикален V=1500л. , съгл. част ОВК		бр.	1.00	3776.46	3776.46
262	ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 1 1/2" (към бойлер)		бр.	1.00	30.31	30.31
263	КОМПЛЕКТ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ (контролен) с изход за дистанционно отчитане(спирателен кран Ф50,ВОДОМЕР КВВ 20/30 DN40 с импулсен изход Qоп=10 м3 /h;Qмах=20,0 м3 /h; обратен клапан, спирателен кран с изпускател Ф50)		бр.	1.00	579.43	579.43
264	Циркулационна помпа Q =0,50l/sec;H=2,00m		бр.	1.00	369.48	369.48
265	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 2"		м'	42.00	33.85	1421.70
266	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ 2 " от микропореста гума с коефициент на топлопроводност l = 0,040 W/K.m,C ДЕБЕЛИНА d= 32мм		м'	42.00	2.60	109.20
267	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАНОВЕ /шкаф, шланг, ролка, струйник, съединителна гайка, кран/		бр.	3.00	296.94	890.82
268	Скоби с гумена подложка за закрепване на РЕ тръби с диаметър Ø50mm, включително шпилки и дюбели		бр.	5.00	2.14	10.70
269	Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø40mm, включително шпилки и дюбели		бр.	20.00	1.45	29.00
270	Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø32mm, включително шпилки и дюбели		бр.	31.00	1.34	41.54
271	Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø25mm, включително шпилки и дюбели		бр.	42.00	1.24	52.08
272	Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø20mm, включително шпилки и дюбели		бр.	19.00	1.19	22.61
273	Изолация на водопровод за студена вода Ø50mm микропореста гума 9,5mm		м'	5.00	2.31	11.55
274	Изолация на водопровод за студена вода Ø40mm микропореста гума 9,5mm		м'	25.00	2.22	55.50
275	Изолация на водопровод за студена вода Ø32mm микропореста гума 9,5mm		м'	20.00	1.97	39.40
276	Изолация на водопровод за студена вода Ø25mm микропореста гума 9,5mm		м'	20.00	1.66	33.20
277	Изолация на водопровод за, за студена вода Ø20mm микропореста гума 9,5mm		м'	7.00	1.45	10.15

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

278	Изолация на водопровод за топла микропореста гума 19mm	вода с диаметър Ø20 c	m'	20.00	2.69	53.80
279	Изолация на водопровод за топла микропореста гума 19mm	вода с диаметър Ø25 c	m'	30.00	3.11	93.30
280	Изолация на водопровод за топла микропореста гума 19mm	вода с диаметър Ø32 c	m'	34.00	3.42	116.28
281	Изолация на водопровод за топла микропореста гума 19mm	вода с диаметър Ø40 c	m'	20.00	3.68	73.60
282	ОБСАДНА ТРЪБА DN80		m'	1.00	9.53	9.53
283	ОБСАДНА ТРЪБА DN65		m'	3.00	7.68	23.04
284	ОБСАДНА ТРЪБА DN50		m'	6.00	6.33	37.98
285	ОБСАДНА ТРЪБА DN40		m'	7.00	4.77	33.39
286	ОБСАДНА ТРЪБА DN32		m'	3.00	3.84	11.52
287	КОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА ВОДА ф20, PN20	И ЦИРКУЛАЦИОННА	бр.	6.00	1.15	6.90
288	КОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА ВОДА ф25, PN20	И ЦИРКУЛАЦИОННА	бр.	9.00	1.24	11.16
289	КОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА ВОДА ф32, PN20	И ЦИРКУЛАЦИОННА	бр.	15.00	1.34	20.10
290	КОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА ВОДА ф40, PN20	И ЦИРКУЛАЦИОННА	бр.	8.00	1.45	11.60
291	Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа		m'	231.00	1.14	263.34
292	Изпитване водопровод		m'	231.00	1.14	263.34
	КАНАЛИЗАЦИЯ					
293	РВС-ТРЪБИ Ф160 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	-вкл. фасонни части	m'	70.00	17.38	1216.60
294	РВС-ТРЪБИ Ф110 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	-вкл. фасонни части	m'	5.00	11.82	59.10
295	РВС-ТРЪБИ Ф110 - SN2 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	-вкл. фасонни части	m'	8.00	8.40	67.20
296	РВС-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф50-вкл. фасонни части		m'	20.00	4.78	95.60
297	СКОБИ С ГУМЕНА ПОДЛОЖКА НА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ DN100		бр.	15.00	2.49	37.35
298	КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА С ФАЯНСОВО КАЗАНЧЕ НИСКОПРОМИВНО С РВС ПРОМИВНА ТРЪБА		бр.	3.00	188.30	564.90

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

299	КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА за инвалиди С ФАЯНСОВО КАЗАНЧЕ НИСКОПРОМИВНО С PVC ПРОМИВНА ТРЪБА	бр.	1.00	188.30	188.30
300	ПИСОАР				
301	ТОАЛЕТНА МИВКА/ фаянсова – среден формат /В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	1.00	128.67	128.67
		бр.	3.00	101.65	304.95
302	ТОАЛЕТНА МИВКА за инвалиди / фаянсова – среден формат /В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	1.00	101.65	101.65
303	АУСГУС				
304	ПОДОВ СИФОН Ø100 с воден затвор	бр.	1.00	58.14	58.14
305	ПОДОВ СИФОН Ø75 с воден затвор	бр.	1.00	25.26	25.26
306	ПОДОВ СИФОН Ø50 с воден затвор	бр.	1.00	17.95	17.95
307	ОБСАДНИ ТРЪБИ DN200	бр.	6.00	15.97	95.82
308	ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ(ПОД ДУШ) L=0,90m	м	1.00	15.76	15.76
309	ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110	бр.	6.00	125.22	751.32
		бр.	2.00	25.08	50.16
310	ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	2.00	19.91	39.82
311	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110	бр.	6.00	5.83	34.98
312	PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ - ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ -вкл. фасонни части	м'	22.00	11.80	259.60
313	PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN2 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ - ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ -вкл. фасонни части	м'	43.00	8.40	361.20
314	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 -ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	бр.	9.00	5.81	52.29
315	72- ЧАСОВА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	бр.	1.00	125.20	125.20
	ПЛОЩАДКОВИ ВРЪЗКИ				
316	ПОДЛОЖКИ и ЗАСИПКИ ОТ ПЯСЪК	м ³	55.00	43.45	2389.75
317	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м ³	175.00	9.92	1736.00
318	ЗАСИПВАНЕ и ТРАМБОВАНЕ НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ - всички скални почви	м ³	102.50	8.40	861.00
319	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РО Ф160	бр.	1.00	33.13	33.13
320	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕВИЗИОННА ШАХТА до 1м	бр.	1.00	253.55	253.55
321	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ PE-HD, PN10 Ф50	м'	90.00	28.44	2559.60
322	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ PVC-U SN8 ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф160	м'	30.00	17.96	538.80

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

323	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ PVC-U ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф200	SN8 ТРЪБИ В ГОТОВ	m'	30.00	26.53	795.90
324	БЕТОНОВ КОЖУХ DN100 (за площадков водопровод)		m'	80.00	10.40	832.00
325	БЕТОНОВ КОЖУХ DN250 (за площадкова канализация)		m'	30.00	18.64	559.20
326	БЕТОНОВ КОЖУХ DN300 (за площадкова канализация)		m'	30.00	26.94	808.20
327	СИГНАЛНА ЛЕНТА		m'	150.00	2.53	379.50
328	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ		m ³	72.50	10.36	751.10
	ЧАСТ "ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"				0.02	0.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00	0.00
329	Направа на изкоп		m ³	22.95	6.21	142.52
330	Направа на насип		m ³	99.56	6.22	619.26
	НАПРАВА НА ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО					
331	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0/32 до 0/45 - 10 см.		m ³	35.10	46.56	1634.26
332	Доставка и полагане на бетонови бордюри		m'	32.40	18.71	606.20
333	Доставка, полагане и уплътняване на пясък 5 см.		m ³	16.05	43.49	698.01
334	Доставка и полагане на замазка 5 см.		m ³	16.05	18.71	300.30
335	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/5		m ²	321.00	33.25	10673.25
					Обща сума без ДДС:	413199.54
					20 % ДДС:	82639.91
					Обща сума с ДДС:	495839.45

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

10.07.2018 г.
Красимир Бисерлиев
РОДОПТРОЙ
„Родопстрой“ ООД





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ ¹ (трите имена) с данни по документ за самоличност Лична карта №642618291, издадена на 09.08.2011 г. от МВР-Кърджали (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на Управител (длъжност) на "РОДОПСТРОЙ-97" ООД (наименование на участника), с ЕИК: 108034169, участник, представящ оферта за СМР на обект: Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, общ. Раковски" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 - Физкултурен салон „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрыта спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП декларирам, че не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	09.07.2018 г.
Име и фамилия	Красимир Бююклиев
Подпис на лицето (и печат)	

¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, длъжността и/или правомощията за упражняване на контрол при вземането на решения.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

II
Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаният КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ
(трите имена)

данни по документ за самоличност Лична карта №642618291, издадена на 09.08.2011 г. от
МВР-Кърджали

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на "РОДОПСТРОЙ-97" ООД
(длъжност) (наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 108034169, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за „Извършване на СМР за обект: Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем, общ. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрыта спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- едното участва в управлението на дружеството на другото;
- съдружници;
- съвместно контролират пряко трето лице;
- участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 09.1

ДЕКЛАРАТОР:

